

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"BANAT" AL JUD. TIMIȘ  
COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

NESECRET  
Ex. unic  
Nr. 551.230  
Timișoara; 12.06.2019

**ANUNT DE PUBLICITATE PENTRU ACHIZIȚIA CONTRACTULUI DE  
LUCRĂRI REPARAȚII ACOPERIȘ  
corp clădire Detașament de Pompieri Lugoj  
-Cumpărare directă-**

**Autoritatea contractantă:** Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș;

**Adresa:** Str. Înfrățirii, nr.13, Timișoara, județul Timiș, Cod poștal: 300126, e-mail: [achizitii@isutimis.ro](mailto:achizitii@isutimis.ro), telefon: (0256) 494045; 494046, Fax: 0256/494432;

Tip anunț: cumpărări directe

Tip contract: Lucrări

Denumire achiziție : Contract de lucrări avand ca obiect lucrări reparații acoperiș corp clădire Detașament de Pompieri Lugoj.

Descriere lucrări:

- înlocuirea materialului lemnos deteriorat din compunerea acoperișului;
- instalația de protecție împotriva trăsnetului;
- înlocuirea țiglelor și a altor elemente din această categorie;
- înlocuirea jgheaburilor și burlanelor;
- efectuarea altor lucrări necesare reparației acoperișului.

Valoare estimată – **75.630,26** lei fără TVA.

Se va încheia contract de execuție lucrări cu ofertantul ce prezintă cel mai mic preț în condițiile prevederilor din specificațiile tehnice anexate la anunțul de participare.

Valabilitatea ofertei 45 zile de la data depunerii ofertelor.

Achiziția se va finaliza în catalogul electronic din SEAP, în urma unei comenzi ferme.  
Lucrările se vor executa la sediul beneficiarului, Detașamentul de Pompieri Lugoj, Strada Făgetului, nr. 150, municipiul Lugoj, termen estimat 120 zile, de la data ordinului de începere a lucrărilor.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Oferta va fi transmisă , în format electronic, la adresa de email [achiziții@isutimis.ro](mailto:achiziții@isutimis.ro), până la data de 19.04.2019 ora 10.00.

Persoane de contact:


Lt.col. STRATULAT Ion – 0256/494.045, int.27303-detalii tehnice;

Slt. JEBELEAN Gabriela – 0256/494.045, int.27351- detalii legate de desfășurarea achiziției.

Program de lucru: intervalul orar 08:00 – 16:00 in zilele lucratoare.

Cu deosebită stimă,

Pt.INSPECTOR ȘEF  
Prim adjuncț al inspectorului șef  
Locotenent colonel  
*ing. COLEȘNIC Valentin*



VERIFICAT  
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF  
Colonel

PĂCURARU Florentin Cătălin George

ÎNTOCMIT  
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE  
Sublocotenent

JEBELEAN Gabriela

Pt. Ofițer specialist I API  
M.m.clasa I

*Călescu*  
CĂLESCU Zeno-Florin

NESECRET


Specificație tehnică.  
(Demn estimativ reparative scopom, A. Lugoj.)

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj

### Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Obiect		
1.1	Demolari si demontari		
1.2	Arhitectura		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

INTOCMIT

H. C. 

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj

Obiectul: Obiect

Devizul: Demolari si demontari

### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSK40B% asimilat	Curatare moloz	mp	400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSI41C% asimilat	Demontarea elementelor de acoperis: invelitori din tigla	mp	508		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCI42D# asimilat	Demontare sipci, pazii si cornisa	mp	508		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RMDB10A# asimilat	Demontare cornisa	m	54		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCH15B1 asimilat	Demontare paziei de lemn deteriorate la streasina sau calcan, cuprinzand demontarea celei vechi, confectionarea si montarea celei noi, pazie profilata	m	54		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCI42A# asimilat	Demontare burlane	m	44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	RPCI42A#	Demontare jgheaburi	m	54		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RMCA05D# asimilat	Demontare Lucarna cu fronton triunghiul./curb, structuri rigle stj.ecarisat, elemente secundare rigle-scanduri brad,	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	RpEH08B% asimilat	Demontarea instalației de paratrăsnet (conductorul si piesele componente) conductorii de coborâre de pe ziduri	m	36		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRB05B25	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanța 50m	tona	4.2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

11	RPCH27A#	Structuri din lemn: jgheab din lemn pentru evacuarea molozului	m	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	26.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

INTOCMIT

*H. ocl. M. H. ocl.*

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj  
Obiectul: Obiect  
Devizul: Demolari si demontari

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889014	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 25 km	26.8		
TOTAL Lei:					

INTOCMIT

H. col. *M. M. M.*

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj

Obiectul: Obiect

Devizul: Demolari si demontari

**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	71240100 10700	Dulgher constructii	48		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	11.6635		
3	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	14.4		
4	10711	Dulgher constructii categoria I	346.9435		
5	320713	Electrician categoria a IV-a	15.84		
6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	12.432		
7	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	511.62		
8	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	12.6		
9	20000338	Tamplar	54		
10	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	8.82		
<b>TOTAL Lei:</b>					

INTOCMIT

*H. cel. M. rat*

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj  
Obiectul: Obiect  
Devizul: Demolari si demontari

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	6	kg				
2	2912477	Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	0.018	mc				
3	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	Depozit	12	kg				
4	2906961	Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	Depozit	0.36	mc				
5	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	27.6	kg				
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									

INTOCMIT

*H. cl. M. M. M.*



Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj

Obiectul: Obiect

Devizul: Arhitectura

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CE01A1 asimilat	Invelitoare din țiglă Nexe Trend la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	508		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	CE20A#	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	ml	54		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CE22A#	Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorrosiv)	ml	44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CE23B01+	Accesorii pentru Invelitori din tigla - coama ceramica	ml	150		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	DE12A%	Montare parazăpezi	buc	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	CE18A1	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasinoase	mp	75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	RpAcG20 AA%	Inlocuirea paziei deteriorate la debarcadere, dane si bazine de inot, avand dimensiunile de 0,2x0,4 m si structura din lemn de brad sau stejar avand dimensiunile de 0,2x0,4 m si structura din lemn de brad sau stejar	m	43.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	CE14XC	Streasina infundata din scinduri faltuite si geluite pe o parte, latime medie 0,4 m	metru	52		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	CK79A01+	Sisteme VELUX cu ferestre pentru mansarda, avand articulare mediana, din lemn, cu operare de sus, suprafata deschidere pana la 0,75mp	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu	tona	26.8		
				Material:		

	autocamionul pe dist.= 25 km.	Manopera:		
		Utilaj:		
		Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

INTOCMIT


*H. M. M.*

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj  
Obiectul: Obiect  
Devizul: Arhitectura

**Lista cuprinzand costurile privind transporturile**

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8889014	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 25 km	26.8		
<b>TOTAL Lei:</b>					

INTOCMIT,



Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj  
Obiectul: Obiect  
Devizul: Arhitectura

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	71240100 10700	Dulgher constructii	96.2		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	101.94		
3	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	2.604		
4	10711	Dulgher constructii categoria I	91.44		
5	20000111	Montator tamplarie	3.48		
6	20000002	Muncitor deservire	0.84		
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	30.5		
8	93100600 19922	Muncitor deservire constructii montaj	7.8		
9	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	53.8		
10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	52.3		
11	72130500 13101	Tinichigiu	15		
12	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	25.4		
13	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	31.6		
14	13111	Tinichigiu santier categoria I	25.4		
<b>TOTAL Lei:</b>					

INTOCMIT

*[Signature]*

Obiectivul: Invelitoare Corp Cladire Pompierii Lugoj  
 Obiectul: Obiect  
 Devizul: Arhitectura

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	Depozit	5.08	kg				
2	6311740	Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	Depozit	10.8	buc				
3	6311705	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stalp de metalic de 9 m	Depozit	102.9	buc				
4	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	Depozit	75.6	buc				
5	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	101.6	kg				
6	6311817	Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	Depozit	22	buc				
7	2701177	Coama 2 piese ond. mari 1097x270x 6 s 5936/2	Depozit	177.8	buc				
8	20055399	Coama ceramica	Depozit	84	buc				
9	6311837	Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab	Depozit	11	buc				
10	6311818	Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	Depozit	22	buc				
11	5886943	Cuie	Depozit	8.32	kg				
12	5886928	Cuie cu cap conic tip a 3,0 x 60 s 2111	Depozit	2.17	kg				
13	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	24.24	kg				
14	5887893	Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111	Depozit	5.08	kg				
15	2912477	Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	0.868	mc				
16	6311902	Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	Depozit	10.8	buc				
17	6311819	Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab	Depozit	11	buc				
18	20049329	Fereastra de mansarda velux standard gzl lemn operarea de sus articulare mediana dim ext 55/78 cm	Depozit	6	buc				
19	3064291	Material marunt	Depozit	0.5	%				
20	7801111	Material marunt (apa tare, carbuni)	Depozit	2	%				
21	7801111	Material marunt (apa tare, carbuni)	Depozit	3	%				
22	6311816	Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane	Depozit	11	buc				
23	20010466	parazapezi gata confectionate	Depozit	50.5	buc				
24	6311903	Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	Depozit	5.4	buc				
25	6311836	Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	Depozit	11	buc				
26	6311901	Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	Depozit	10.8	buc				
27	20101029 60515	Rigle rasoioase s 942	Depozit	1.3	mc				
28	3805293	Sarma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	Depozit	5.08	kg				
29	2903878	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	Depozit	1.875	mc				
30	20101029 60486	Scinduri rasoioase s 942	Depozit	0.832	mc				

31	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	Depozit	2.0828	mc				
32	28741158 02520	Surub cap hexagonal precis m. 20 x 60 gr. 8.8 s4272	Depozit	540	buc				
33	20055395	Suruburi autoforante 4.8x35	Depozit	1800	buc				
34	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	Depozit	198.12	kg				
35	2303004	Tigla Nexe Trend	Depozit	7620	buc				
36	6103294	Vopsea minium de plumb v 351- 3 ntr 90-80	Depozit	2.54	kg				
<b>TOTAL Lei:</b>									
<b>Greutate:</b>									

INTOCMIT

*Del. Mre*